

Ajánlat adó:

Név :

Mezőtúr Városi Önkormányzat
5400 Mezőtúr Kossuth L. tér 1

Készült:

Érvényes:

Készítette:

A munka leírása:

Mezőtúr Petőfi Sándor u. útburkolatának felújítása

Bajcsy Zs. u - Kossuth L. u közötti területen

Fejlesztéssel érintett útszakasz helyrajzi száma: 105, 106, 107

Fejlesztéssel érintett útszakasz hossza: 792 m

Tervezői Költségbecslés

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
01 Építési munkák	0	0
02 Forgalomtechnikai munkák	0	0
Összesen :	0	0

02 Építési munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
12 Felvonulási létesítmények							
1	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	2 db			0	0
2	12-012- 1.1.3- 0025004	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 20,01 m ² alapterület felett Raktár konténer, 20,01 m ² felett, bérleti díj/hó	2 db			0	0
3	12-001-1- 0110805	Anyagtárolási terület kialakítása, szükség szerinti elkorlátozással.	1 db			0	0
4	01-010- 1.11.1.1	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, építmények műszeres kitűzése	1 db			0	0
5	19-053- 11.21	Közüzemi szolgáltatók szakfelügyeleti díja	1 kl			0	0
6	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	176 m			0	0
7	62-001-2.1	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	264 m ²			0	0
8	61-001-1.1	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció , aszfalt kopóréteg bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban	12 m ³			0	0
9	21-011- 11.3	Kitermelt szennyezett föld elszállítása, lerakási díjjal, vagy helyszíni kezelése és feldolgozása.	140,5 m ³			0	0
10	21-011- 11.3	Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	146,6 db			0	0
11	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	9 m ³			0	0
12	62-002-2.3- 0617749	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SEMMELROCK süllyesztett útszegély 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	1581,3 m			0	0
13	21-004- 4.1.5- 0010403	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, darált betonból, (vagy ezzel egyenértékű más szemcsés anyag) Darált beton, 0-80 mm-es frakció	4,5 m ³			0	0

02 Építési munkák

14	61-005-1.2- 0112010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	6 m3	0	0
15	63-001- 7.1.2- 0750206	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² feletti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	1,5 m3	0	0
16	63-001-3.2	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 - 4,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen	4769 m2	0	0
17	53-007-5.3- 0158204	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret szintrehelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, elemcsere nélkül nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály)	7 db	0	0
18	63-103- 1.31.2.3- 0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	226,46 m3	0	0
19	62-003- 31.2- 0617861	Térburkolat visszaépítése nagy igénybevételre, 6-8 cm-es kővel, régi parkolóknál és kapubejáróknál, 30% anyagpótlással	264 m2	0	0
20	62-001-5.2	Csatlakozó kapubejárók, gyalogjárdák helyreállítása, bármely anyagból, minden munkájával.	150 m2	0	0
21	21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	140,5 m3	0	0

Fejezet összesen:

0

0

02 Építési munkák

Tételszám keretszerződésben

91

92

nem azonosítható

nem azonosítható

112

355

357

281

nem azonosítható

nem azonosítható

220

nem azonosítható

187

02 Építési munkák

318

467

460

nem azonosítható

486

408

nem azonosítható

196

03 Forgalomtechnikai munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
12 Felvonulási létesítmények								
1	68-003- 1.1.1- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér *	31,363	m2			0	0
2	68-003- 1.1.2- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér *	60	m2			0	0
Fejezet összesen:							0	0

03 Forgalomtechnikai munkák

Tételszám
keretszerződésben

559

561